

洗车机基础建设项目清单与计价表

工程名称：洗车机基础建设项目(东、西两侧)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		备注
						全费用综合单价	合价	
		蓄水池						
1	040101003001	挖基坑土方	土方开挖、回填、余土外运	m3	144.16			
2	040601003001	沉井混凝土底板	蓄水池钢筋砼底板及侧墙,含模板	m3	31.3			
3	040601005001	沉井混凝土顶板	蓄水池钢筋砼顶板,含模板	m3	3.04			
4	01B001	盖板	污水池井盖(铸铁)	项	2			
		排水类						
5	040201022001	预埋排水槽 150*150		m	20			
6	040201022002	洗车机周边钢制挡水槽 50*50		m	60			
7	040201022004	排水管挖槽	110排	项	2			
8	040201022005	排水管沟商砼回填		项	2			
9	011602002001	中间沟机械破除	中间引水槽	m	22			
10	040201022003	中间沟水泥恢复	中间引水槽	m	22			
		电气类						
11	010507003001	电缆沟、地沟	破沟槽200*200	m	200			
12	010507003002	电缆沟、地沟	砼恢复200*200	m	200			
13	030408001001	电力电缆	YJV-5*16	m	400			
14	030408003001	电缆保护管	KBG40	m	360			
15	030404016001	控制箱	洗车机控制箱,含空开、时控开关、电箱底座	台	2			
16	030404017001	配电箱	后期二级漏电保护箱	台	2			
		基础建设类						
17	01B002	材料运输费		项	2			
18	011101006001	场地坡度整平 倒平	洗车机平台及水循环设备平台处理	m2	90			

19	011101006002	场地垫层坡度 整平基础	洗车机平台及 水循环设备平 台处理	m2	90			
20	010501006001	地面硬化	洗车机平台及 水循环设备平 台处理	m3	18			
21	01B003	垃圾清运费	1. 垃圾清运费	项	2			
22	01B004	围挡等辅助费用	1. 围挡等辅助 费用	项	2			
		树木移植部分						
		移树						
23	050102001001	栽植乔木	移栽桂花树	株	2			
24	011601001001	砖砌体拆除	花坛拆除	m3	4			
		花池硬化						
25	011601001002	砖砌体拆除	花池拆除	m3	16			
26	010102001001	地面整平	清除渣土, 地面 整平	m3	30			
27	040204004001	安砌侧(平、缘)石	路缘石	m	44			
28	040203007001	水泥混凝土	商砼浇筑	m2	60			
		给水管改接						
29	01B005	给水管改接	1. 人工改接, 含 管材、配件, 阀 门等	项	2			
		瓷砖区						
30	041001001001	拆除地面	小型机械拆除	m2	60			
31	040203007002	水泥混凝土	商砼浇筑	m2	60			
		污水管道						
32	040101002001	挖沟槽土方	挖沟槽土方, 土 方外运	m3	7.68			
33	040501004001	污水管	DN200塑料排 水管	m	16			
34	040501004002	商砼回填	浇筑	m	16			
工程总价								

注：以上包括保险、安全生产费、措施费、税费等所有费用。